



Investește în oameni!

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013”

Axa prioritară 2. Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii

Domeniul major de intervenție 2.1. Tranzitia de la scoala la viata activa

Titlul proiectului: „Studentul consiliat – excelent viitor angajat”

Contract POSDRU/160/2.1/S/138850

NR. A128 / 16.02.2015

**Aprobat,  
Doru Popa**

**REPREZENTANT LEGAL**

### **INVITAȚIE PARTICIPARE**

**REF:** depunere oferte pentru achiziționarea de lucrari de amenajare spatiu lucru proiect POSDRU, P7 la sediul de proiect din Iasi; Cod CPV 45453000-7;

**Denumirea proiectului:** „Studentul consiliat – excelent viitor angajat”  
POSDRU/160/2.1/S/138850

**ACHIZITOR:** SC ELSACO BUSINESS SOFTWARE SRL, Partener 7, sediu: Strada Pacea Nr. 41A , Municipiul Botosani, Judetul Botosani, Romania, cod postal 710013

**Date de contact:** Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziție, Ofertanții pot contacta Achizitorul la [posdru@ebsoft.ro](mailto:posdru@ebsoft.ro) , fax: 0231532 905

#### **Descrierea serviciilor solicitate:**

SC ELSACO BUSINESS SOFTWARE SRL dorește achiziționarea de lucrari de amenajare spatiu lucru proiect POSDRU P7 la sediul de proiect din Iasi, lucrari prevazute ca element suport general al proiectului „Studentul consiliat – excelent viitor angajat” POSDRU/160/2.1/S/138850.





## Prestatorul va asigura executarea urmatoarelor lucrari:

### SPECIFICATII TEHNICE

Lucrari efectuate:

- montare pardoseala din parchet de trafic intens 11 mm
- lucrari aferente montarii pardoselii
- zugravire interior – vopsire pereti si tavane
- lucrari aferente zugravirii interior
- demontat si montat usi interior
- montare jaluzele verticale tip rulouri textile

#### A. MONTARE PARDOSEALA PARCHET

Lucrari efectuate:

- montare pardoseala din parchet de trafic intens 11 mm
- lucrari aferente montarii pardoselii- desfacere mocheta, montat plinta parchet

**Suprafata: 80mp.**

#### 1. Generale

Se vor executa pardoseli din parchet de trafic intens 11 mm.

Lucrările de pardoseli se vor executa în conformitate cu prevederile proiectului și a “Normativului pentru alcătuirea și executarea pardoselilor “ C35-82.

Controlul materialelor întrebuintate, al dozajelor, al modului de execuție și al procesului tehnologic pentru executarea pardoselilor se va face pe toată perioada lucrării.

Executarea fiecărui strat component se va face numai după executarea stratului precedent și constatarea că acesta a fost bine făcut. Stratul suport al pardoselii trebuie să fie pregătit prin curățarea și spălarea lui cu apă, pentru îndepărtarea prafului, impurităților sau resturilor de tencuială.

Stratul suport se va face conform prevederilor normativelor specifice pentru pardoseala din parchet.

#### 2. Verificări la pardoseli din parchet

- Toate materialele, semifabricate și prefabricate ce intră în componența unei pardoseli nu vor intra în lucrare decât dacă în prealabil:
  - s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării, că au fost livrate cu certificat de calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor respective;
  - au fost depozitate și manipulate în condiții care să evite orice degradare a lor;
  - s-au efectuat la locul de punere în operă – dacă prescripțiile tehnice sau proiectul le cer – încercările de calitate.
  - Betoanele și mortarele provenite de la stații centralizate, chiar situate în incinta

2





șantierului, pot fi introduse în lucrare numai dacă transportul este însoțit de documente din care să rezulte cu precizie, caracteristicile fizice, mecanice și de compoziție.

- Dimensiunile lamelelor sau ale panourilor, abaterea admisibile sunt conform prevederilor STAS 228-69 și STAS 6772-71;
- Umiditatea stratului de nisip, mortar de ciment sau de beton;
- Menținerea climatului din încăperi la temperatura de minimum 5°C și umiditatea relativă a aerului de maximum 65%;
- Planeitatea și orizontalitatea pardoselii; abaterea maximă admisă este de  $\pm 3$  mm. în cazul planeității suprafeței și de maximum  $\pm 2$  mm./m. în cazul orizontalității pardoselii;
- Montarea la același nivel a lamelelor sau panourilor alăturate;
- Mărimea rosturilor dintre lamele sau panouri poate fi de maximum 0,5 mm.;
- Calitatea rânduelii (nu se admit abateri la palpate);
- Fixarea lamelelor pe suport: în cazul lipirii cu adeziv se execută proba prin ciocănire ușoară cu ciocan de zidar, sunetul trebuie să fie “plin”;
- Existența rostului de lângă pereți.

## B. EXECUȚIE LUCRĂRI DE ZUGRĂVELI – Aplicare var lavabil de interior pe pereti si tavane

Lucrari efectuate:

- zugravire interior – vopsire pereti si tavane
- lucrari aferente zugravirii interior

Suprafata: 242mp (suprafata desfasurata corespunzatoare celor 80 mp la baza).

### 1. Materiale

Toate materialele și produsele puse utilizate trebuie să fie agrementate de I.N.C.E.R.C.

Materialele utilizate la executarea zugrăvelilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România.

### 2. Livrarea, transportul si depozitarea materialelor

Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul utilizării lor, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietul de sarcini cât și prin normativele în vigoare.

### 3. Lucrari ce trebuie terminate inainte de inceperea lucrarilor de vopsire

- Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli vor fi terminate lucrările de tencuire, gletuire, placaje, pardoseli reci etc;
- În încăperile cu pardoseli din parchet, zugrăvelile se vor executa înaintea executării îmbrăcăminții pardoselilor. Stratul suport al pardoselii va fi protejat contra umidității și murdăririi;
- Tâmplăria trebuie să fie montată și revizuită;





#### 4. Pregătirea suprafețelor

Suprafețe gletuite

- suprafețele de tencuieli gletuite (glet sau var de ipsos) trebuie să fie plane și netede, fără desprinderi și fisuri;
- toate fisurile și neregularitățile se chituiesc sau se șpăcluiesc cu pastă din aceeași compoziție cu a gletului;
- după uscare suprafețele reparate se șlefuiesc cu hârtia de șlefuit (pereții de sus în jos) și se curăță de praf cu perii sau bidinele curate și uscate.

#### 5. Conditii de executie

Zugrăvelile și vopsitoriile se vor executa în conformitate cu proiectul de execuție și prevederile prezentului caiet de sarcini.

Lucrările de finisare a pereților și tavanelor se vor executa la temperatura aerului, în mediul ambiant de cel puțin +5 grade C , regim de temperatură ce se va ține tot timpul execuției lucrărilor (cel puțin 8 ore pentru zugrăveli).

Finisajele nu se vor executa pe timp de ceață densă și nici la un interval de timp mai mic de 2 ore de la încetarea ploii și nici pe timp de arșiță mare.

Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli se va verifica dacă suprafețele suport au umiditatea de regim.

#### 6. Vopsitorii cu varuri lavabile de interior și exterior

- Furnizorul rapunde de următoarele aspecte și va acorda atenția cuvenită:
  - procurării de varuri lavabile specifice pentru interior;
  - pentru asigurarea consistenței și calității compoziției de lucru a vopselelor de var lavabil, se vor respecta întrutotul instrucțiunile producătorilor;
  - vopselele vor fi însoțite de certificatul de calitate precum și de termenul de valabilitate al lor;
  - materialele și soluțiile de adaos (pentru spații cu condiții speciale de natură: umiditate, exterior, interior, etc) specifice fiecărui producător de var lavabil în parte vor fi introduse în compoziția de lucru, respectând cu strictețe instrucțiunile producătorului;
- Pregătirea suprafețelor de tencuieli în vederea vopsirii cu var plastic:
  - curățarea petelor și îndepărtarea prafului
  - spălarea manuală cu apă a tencuielilor speciale din praf de piatră prelucrată
  - închiderea fisurilor și a crăpăturilor
  - aplicarea unui strat de amorsaj
  - aplicarea manuală a 2 straturi de var cu respectarea cu strictețe a instrucțiunilor producătorului

#### 7. Conditii de calitate

Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică de către Furnizor:

- îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor suport;
- calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și





normelor interne de fabricație;

- respectarea prevederilor din caietul de sarcini;

#### 8. Verificarea preliminară a lucrărilor

- recepția lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii se va face după uscarea perfectă a acestora;
- eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în proiect, caiet de sarcini sau condiții de calitate vor fi refăcute sau remediate.
- verificarea suprafețelor vopsite se va face prin:
  - examinarea vizuală a suprafețelor, urmărindu-se: corelarea cu proiectul, aspectul general (aceleași ton de culoare pe întreaga suprafață, același aspect mat sau lucios pe întreaga suprafață, fără pete, desprinderi, cute, proeminențe, scurgeri, bășici, aglomerări de coloranți, fără neregularități din chituire sau șlefuire, etc)
  - verificarea tehnologiei de pregătire a suprafețelor manuale de vopsire (curățirea, șlefuirea, chituirea rosturilor, etc) ce se face prin sondaj, îndepărtându-se cu grijă, în locuri mai dosite, vopseaua până la stratul suport;
  - se verifică vizual ca separarea câmpurilor de finisaje să se facă cu o delimitare clară (fără suprapuneri) și rectilinie (fără ondulații, cu excepția locurilor unde acestea sunt prevăzute explicit prin detaliile din specificațiile tehnice).

### C. VERIFICAREA LA RECEPȚIA LUCRĂRILOR

În faza de recepție a lucrărilor Furnizorul, în prezența reprezentanților Beneficiarului, va efectua verificări asupra lucrărilor efectuate:

- verificările de aspect se efectuează încăpere cu încăpere, pentru întreaga suprafață amenajată;
- verificările ce comportă măsurători sau desfaceri.  
Rezultatele verificărilor se consemnează în procesul verbal de recepție finală a lucrărilor.

### D. ALTE LUCRĂRI

Lucrări de Demontare – Remontare Tamplarie PVC – usi

- demontare usi interior
- montare usi interior la o înălțime adecvată pardoselii de parchet

Lucrări montare jaluzele verticale tip rulouri textile

- Suprafața: 20mp (aferent suprafeței generale de 80 mp la baza)

### E. ALTE SPECIFICAȚII

- La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale consemnate de către Furnizor în oferta tehnică. Orice propunere de înlocuire trebuie motivată de prestator și aprobată de către Beneficiar.
- Furnizorul răspunde de achiziția, transportul și depozitarea materialelor cât și a altor servicii necesare executiei lucrărilor de amenajare. Aceste materiale și servicii se vor regăsi în oferta prezentată





**IMPORTANT:** *lucrarile/serviciile de amenajarea spatiu solicitate se vor realiza la sediul proiectului al SC ELSACO BUSINESS SOFTWARE SRL din Iasi, la adresa: str. Splai Bahlui Mal Stang, Nr. 33A, oras Iasi, judet Iasi.*

**Procedură de atribuire:** Achiziția se desfășoară în concordanță cu prevederile Instrucțiunii nr.79/25.10.2013 și a Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1120/2013 publicat in M.Of. partea I, nr. 650/22.10.2013, Ordinul ministrului muncii familiei protecției sociale, ministrului finanțelor publice nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

**Tipul contractului:** *Contract de prestari lucrari/servicii*

**Mentiuni specifice:** avand in vedere reglementarile specifice POSDRU, contractul de furnizare ce va fi semnat va cuprinde obligatoriu in textul sau urmatoarele articole:

- ✓ *Prestatorul are obligatia de a pastra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind prezentul contract, in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate, in conformitate cu regulamentele comunitare si nationale. Toate documentele vor fi pastrate pana la data de 31.12.2021 cu posibilitatea prelungirii acestui termen pana la inchiderea oficiala a POSDRU. Conform Ordinului de ministru MMFPS 1.117 / MFP 2.170 / 2010, art.5, alin.(2) “pentru toate subcontractele (externalizarile), subcontractorii se angajeaza sa furnizeze organismelor de audit si de control toate informatiile necesare privind activitatile subcontractate”.*
- ✓ *Prestatorul se obliga sa puna la dispozitia achizitorului, AMPOSDRU, OI responsabil, Autoritatii de Certificare si Plata, Autoritatii de Audit, Departamentului de Lupta Antifrauda, Comisiei Europene, Curtii Europene de Conturi si/sau oricarui alt organism abilitat sa verifice modul de utilizare a finantarii nerambursabile, la cerere si in termen, documentele si/sau informatiile solicitate si sa asigure toate conditiile pentru efectuarea verificarilor la fata locului*
- ✓ *Furnizorul se obligă să garanteze pe achizitor pentru îndeplinirea de către acesta a obligațiilor sale ce decurg din calitatea sa de partener, potrivit clauzelor de la art.6 lit A, pct.12, pct.13, pct.14 si pct .15 din Contractul de finanțare POSDRU /160/2.1/S/138850, inregistrat la CNDIPT OI POSDRU cu nr.3770/31.03.2014, astfel:*
  - *Furnizorul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului/AMPOSDRU/OI POSDRU delegat sau oricărui alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen, documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului. Neprezentarea documentelor solicitate în cadrul verificărilor poate conduce la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente documentelor solicitate.*

6





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

CNDIPT

OIPOSDRU

România  
EXCELENȚĂ ÎN ÎNSUȘIRE  
ȘI FORMARE CONTINUĂ

- În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1), Furnizorul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se desfășoară activitatea sau a fost desfășurată activitatea care face obiectul contractului de furnizare, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu contractul și să pună la dispoziție documentele solicitate privitoare la contractul semnat cu achizitorul, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate încât să permită verificarea lor.
- Furnizorul are obligația de a păstra toate documentele originale (și în copie conform cu originalul), inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate 3 (trei) ani de la închiderea oficială a POSDRU 2007 - 2013.
- În cazul nerespectării prevederilor de la alin. (3), Furnizorul este obligat să restituie Achizitorului întreaga sumă primită, aferentă contractului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă din cofinanțarea FSE și din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dăbânzile și/sau penalitățile calculate conform legislației în vigoare.

**Durata prestării lucrărilor/serviciilor: maxim 45 de zile de la data semnării contractului;**

**Valoarea estimată: 41.280,00 lei (cu TVA inclus).**

**Data și ora-limită de depunere a ofertei: 19.02.2015, ora 18.30.**

**Adresa la care se transmit ofertele: [posdru@ebsoft.ro](mailto:posdru@ebsoft.ro), fax: 0231 532 905**

**Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut**

Universitatea  
"Carol Davila"  
din AradULBS  
Universitatea "Lucian Blaga" Cluj Napoca

44475

A.E.S.N.  
București

44475



ELSACO



INFOR